

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01. d.1 01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,990	km km	0,990	
				RAZEM	0,990
2	D-01.02. d.1 04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 11,000	m m	11,000	
				RAZEM	11,000
3	D-01.02. d.1 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 10 km 0,33*6,28*0,08*11	m ³ m ³	1,824	
				RAZEM	1,824
4	D-06.02. d.1 01a	Przepusty rurowe z rur PEHD o sztywności obwodowej >8kN/m ² i o śr. 50 cm 12,000	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
5	D-06.02. d.1 01a	Przepusty rurowe z rur PEHD - ścianki czołowe prefabrykowane z betonu C 25/30 dla rur o śr. 50 cm 2,000	ściank. ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	D-04.01. d.1 01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 990*4,2+(8*8-8*8*3,14*0,25)*2	m ² m ²	4 185,520	
				RAZEM	4 185,520
2		PODBUDOWA			
7	D-04.04. d.2 04	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamienno-żwiłkowej 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.6	m ² m ²	4 185,520	
				RAZEM	4 185,520
8	D-04.03. d.2 01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m ² . 990*0,75*2	m ² m ²	1 485,000	
				RAZEM	1 485,000
3		NAWIERZCHNIA			
9	D-05.03. d.3 05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S dla ruchu KR-1 - warstwa grubości po zagęszczeniu 5 cm 990*4,0+27,52	m ² m ²	3 987,520	
				RAZEM	3 987,520
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	D-02.01. d.4 01	Ukop w gruncie .kat. II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odległości 10 km 990*0,75*2*[0,15+0,12]*0,5+990*2*0,25*0,12*0,5	m ³ m ³	230,175	
				RAZEM	230,175
11	D-02.03. d.4 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów. poz.10	m ³ m ³	230,175	
				RAZEM	230,175
12	D-06.03. d.4 01	Plantowanie i zagęszczanie poboczy. 990*0,75*2	m ² m ²	1 485,000	
				RAZEM	1 485,000
13	D-07.02. d.4 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 6,000	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14	D-07.02. d.4 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych i zakazu. 2+3+2	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000