

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D-01.01. d.1 01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,945	km km	0,945	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,945</b>
2	D-04.01. d.1 01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. (945-292)*3,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 089,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 089,600</b>
3	D-04.03. d.1 01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 292*3,00+(6*6-6*6*3,14*0,25)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	891,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>891,480</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
4	D-04.04. d.2 04	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm (700-292)*3,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 305,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 305,600</b>
5	D-04.04. d.2 04	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamiennego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (945-700)*3,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	784,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>784,000</b>
6	D-04.03. d.2 01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,4kg/m <sup>2</sup> . poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	891,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>891,480</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
7	D-05.03. d.3 05a	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych AC 8S dla ruchu KR-1- warstwa grubości po zagęszcz. 3 cm poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	891,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>891,480</b>
8	D-05.03. d.3 05a	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych AC 11S dla ruchu KR-1 - warstwa grubości po zagęszcz. 5 cm (945-292)*3,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 959,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 959,000</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
9	D-02.01. d.4 01	Ukop w gruncie .kat. II z transportem urobku samochodami samowładowczymi z odległości 10 km 408*1,0*2*(0,14+0,1)*0,5+816*0,5*0,1*0,5+245*1*2*(0,18+0,14)*0,5+490*0,5*0,14*0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	213,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>213,870</b>
10	D-02.03. d.4 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów. poz.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	213,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>213,870</b>
11	D-06.03. d.4 01	Plantowanie i zagęszczanie poboczy. 653*1,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 306,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 306,000</b>
12	D-07.02. d.4 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 3,000	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
13	D-07.02. d.4 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych i zakazu. 1+1+1	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>