
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Napowietrzna linia oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Goszczanów ul. Boczna
INWESTOR : Gmina Goszczanów
ADRES INWESTORA : Goszczanów ul. Kaliska 19
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Koszty zakupu [Kz] | % Mbezp |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

.....

Data zatwierdzenia

KALKULACJA UPROSZCZONA

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
|---|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | roboty budowlane ośw ulicznego | | | | |
| 1 d.1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów | słup | 12 | | |
| 2 d.1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E10,5/4,3 | słup | 3 | | |
| 3 d.1 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² | km.przew. | 0.699 | | |
| 4 d.1 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 4 | | |
| 5 d.1 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt. | 8 | | |
| 6 d.1 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m | kpl.przew. | 8 | | |
| 7 d.1 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, Malaga | szt. | 8 | | |
| 8 d.1 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 60 | | |
| 9 d.1 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 | | |
| 10 d.1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 | | |
| 11 d.1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 4 | | |
| 12 d.1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 | | |
| 13 d.1 | Odmladzanie starszych drzew o śr.pni do 10 cm | szt. | 10 | | |
| 14 d.1 | dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 | | |
| Razem dział roboty budowlane ośw ulicznego | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | |

Słownie: