

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem na cele rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Goszczanów					
1		Place utwardzone i parkingi			
1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 0.03+0.01	ha ha	 0.040	
				RAZEM	0.04
1.2	KNR-W 2-01 0119-01 cz. rekrea- cyjna parking	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm 286.54 125.75	m ² m ² m ²	 286.540 125.750	
				RAZEM	412.29
1.3	KNNR 6 0101-0301	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny Krotność = 1.2 poz.1.2	m ² m ²	 412.290	
				RAZEM	412
1.4	KNNR 6 0112-05	Podbudowy z kruszyw naturalnych, , po zagęszczeniu 10 cm poz.1.2	m ² m ²	 412.290	
				RAZEM	412.29
1.5	KNNR 6 0113-06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm poz.1.2	m ² m ²	 412.290	
				RAZEM	412.29
1.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej szlachetnej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej i... 117.01+20.25*3+67.5	m ² m ²	 245.260	
				RAZEM	245.260
1.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - parking (125.75	m ² m ²	 125.750	
				RAZEM	125.750
1.8	KNNR 6 0502-0101	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem 286.54-poz.1.6	m ² m ²	 41.280	
				RAZEM	41.28
1.9	KNNR 6 0403-03	Obrzeża palisadowe (scena, schody) 42+3	m m	 45.000	
				RAZEM	45
1.10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - parking 5*2+25.2	m m	 35.200	
				RAZEM	35
1.11	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową 180.75-1.5*25	m m	 143.250	
				RAZEM	143.25
2		Zagospodarowanie terenu			
2.1	KNR 2-01 0234-02	Mechaniczne plantowanie terenu. ... grunt kategorii III 2117.6-poz.1.2	m ² m ²	 1705.310	
				RAZEM	1705
2.2	KNR 2-21 0406-04	Wykonanie łąk parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III poz.2.1/10000	ha ha	 0.171	
				RAZEM	0.17
2.3		Betonowy stół do tenisa 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1
2.4		Betonowy stół do szachów 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1
2.5		Kosze na śmieci 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4
2.6		Ławki parkowe 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4
2.7		Zadaszenie (scena) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
2.8		Tablice informacyjne	szt		