

Przebudowa i docieplenie budynku byłej Szkoły Podstawowej w PRZEDMIECHOWIE

Lp.	Podet	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.58*0.25*2.00	m ³	RAZEM	0.790
19	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykućlem gniazd dla białek (0.25*0.30)*1.20*2	m ³	RAZEM	0.290
20	KNR 2-02 0126-06	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. (6*1*2*2)*1.20	m ³ m	RAZEM	0.180 0.180
21	KNR 3-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	RAZEM	12.000
22	KNR 3-02 1026-01	Ościeżnica stalowa dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	RAZEM	6.000
23	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² 2.00*3.00*2	szt. m ²	RAZEM	4.000 12.000
24	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ² metodą smarowania 2.00*3.00*2	m ²	RAZEM	12.000
25	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 2.00*3.00*2	m ²	RAZEM	12.000
26	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 130.960*12.00	m ²	RAZEM	12.000
27	KNR 4-01 0837-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2.45*1.65*2+1.45)*2*4.50*0.60	m ²	RAZEM	142.960
28	KNR 4-01 1304-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachlowaniem nierówności 406.49	m ²	RAZEM	17.100
29	KNR 2-02 1505-06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem-malowanie sufitów 147.480	m ²	RAZEM	406.490
30	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.62*2+3.55*2+3.04*2+5.45*2+2.30*4.87+3.42*3.75+3.78*2+3.60*2+5.40*2+5.88*1.50+4.93+3.89+2.21+5.95*2+2.35*2+4.35*2+4.35*2+3.15*2+4.32*2)*2.90	m ²	RAZEM	147.480
31	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednordzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 10*0.90*2.00	m ²	RAZEM	406.493
32	KNR 4-01 0354-04	Wykuć z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ²	m ² szt.	RAZEM	18.000
33	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegiel	szt.	RAZEM	3.000
34	KNR 4-01 0347-04	Skucio występów 30x10 cm na ścianach z kamienia miękkiego - analogia, skucio występów podkiernych z cegły 11*2*1.20	m	RAZEM	3.000
			m		26.400