

Przebudowa i docieplenie budynku byłej Szkoły Podstawowej w PRZEMISŁAWIE

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
35	KMR 4-01 0635-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	RAZEM	26.400
		6*3.80	m	22.800	
36	KMR 2-02 0610-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej (rury z rozbiórki)	m	RAZEM	22.800
		22.80	m	22.800	
37	KMR 4-01 0635-02	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie podokienników	m ²	RAZEM	22.800
		(8*1.15+2*1.25+2.10+4*0.90)*0.35+5*0.70*0.25	m ²	6.965	
38	KMR 2-02 0606-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (montaż podokienników)	m ²	RAZEM	6.965
		(8*1.15+2*1.25+2.10+4*0.90)*0.45+5*0.70*0.35	m ²	9.055	
39	KMR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm. - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przysg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	RAZEM	9.055
		10.30*2*5.20+(10.40+6.55+6.30)*4.29+(8*1.15+2*1.25+2.10)*1.60+4*0.90*1.20	m ²	209.870	
40	KMR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 6 cm. - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przysg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	RAZEM	209.870
		(6.55+0.90+0.80+4.80)*4.20+5*0.90*1.50	m ²	81.630	
41	KMR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przysg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	RAZEM	81.630
		(16*2*1.60+5*0.70+2*1.25+2.10+4*0.90)*0.25	m ²	15.725	
42	KMR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	RAZEM	15.725
		147.480	m ²	147.480	
43	KMR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedynczo na stropach, na rusztach metalowych, rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²	RAZEM	147.480
		13.90+13.63+16.66+14.27+14.26+19.44+21.20+5.50+7.25+3.32+13.93+3.82	m ²	147.480	
			RAZEM		147.480