

Przebudowa i docieplenie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Zalesiu Mazowieckim

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie stropów styropianem i wełną mineralną, wykonanie ścianek działowych, tynków wewnętrznych i malowanie, Rozebranie podłóg drewnianych, wykonanie podłóg pod posadzkę i posadzek.					
1	KNR 4-04 0604-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		136.563	m ²	136.563	
2	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	RAZEM	136.563
		$(5.45+3.84)*7.20+(5.40+3.89)*7.50$	m ²	136.563	
3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m	RAZEM	136.563
		$(7.20+7.50)*11$	m	161.700	
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym (podsypka piaskowa gr. 5 cm.)	m ²	RAZEM	161.700
		$136.563*0.05$	m ³	6.828	
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m ³	RAZEM	6.828
		$136.563*0.05$	m ³	6.828	
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	RAZEM	6.828
		136.563	m ²	136.563	
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast. warstwa	m ²	RAZEM	136.563
		136.563	m ²	136.563	
8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na suchu - jedna warstwa	m ²	RAZEM	136.563
		$13.90+13.63+16.66+14.27+14.35+19.44+21.28+5.58+7.25+3.32+3.82$	m ²	133.500	
9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarłe na ostro	m ²	RAZEM	133.500
		133.500	m ²	133.500	
10	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grub. o 10mm Krotność = 3	m ²	RAZEM	133.500
		133.500	m ²	133.500	
11	MMRKE 202 1130-02	(z VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziornującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	RAZEM	133.500
		$133.500-3.82-3.32-7.25-5.55$	m ²	113.530	
12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	RAZEM	113.530
		113.53	m ²	113.530	
13	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	RAZEM	113.530
		$3.82+3.32+7.25+5.58+8.96$	m ²	28.950	
14	KNR 2-02 1120-05	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokołek 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	RAZEM	28.950
		$3.87*2+1.40+0.90+3.78+1.10+1.21+0.60+1.60+1.20$	m	19.430	
15	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12cm	m ²	RAZEM	19.430
		$(2.21+1.58+2.45+5.40+3.78+0.21+4.87+3.93+0.18)*3.10-1.00*2.00*6$	m ²	64.632	
16	KNR 2-02 0903-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m ²	RAZEM	64.632
		$64.32*2+0.58*2*2$	m ²	130.960	
17	KNR 4-01 0328-03	Wykucie otworów w ścianach z cegły o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	RAZEM	130.960
		$(0.58+1.00)*0.25*2.00$	m ²	0.790	