

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR INS-TAL 0309-06	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 10 mm	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm typu PURMO C11/6/4 - szt. 2; C11/6/8 - szt. 1	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm typu PURMO C22/6/6 - szt. 2; C22/6/8 - szt. 1	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
36	KNR-W 4-01 0327-03	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
37	KNR-W 2-16 0201-01	Izolacja o grub. do 50 mm elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki drucianej rurociągów o śr.zew.do 191 mm	m ²		
d.1		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
2 Roboty demontażowe					
38	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.2		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000